

631/2018/43

EDD 1/18

ID 10101

Aprobado inicialmente por la
Junta de Gobierno Local en
sesión de.....
Certifico: 8 MAY 2018
El Secretario,

Aprobado definitivamente por el
Pleno Municipal en sesión de
8 OCT 2018
Certifico:
El Secretario, pd.

ESTUDO DE DETALLE PARA A ORDENACIÓN DE VOLUMES NO C.E.I.P. Ramón de la Sagra

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL

ESTUDO DE DETALLE PARA A ORDENACIÓN DE VOLUMES NO C.E.I.P. Ramón de la Sagra. Maio 2018

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL



CONTIDO DO DOCUMENTO:

1. MEMORIA XUSTIFICATIVA

1.1. PROMOTOR E OBXECTO DO ESTUDO DE DETALLE

1.2. ÁMBITO DO ESTUDO DE DETALLE

1.3. PLANEAMENTO VIXENTE. AFECCIÓNS SECTORIAIS.

1.3.1. Condicións de Planeamento sobre a parcela.

1.3.2. Afeccións Aeronáuticas.

1.3.3. Afeccións da Lei de Ruído.

1.3.4. Incidencia sobre os instrumentos de ordenación do territorio.

1.4. ORDENACIÓN DE VOLUMES PROPOSTA.

1.5. CONDICIÓNS DE ESTÉTICA E COMPOSICIÓN.



2. MARCO LEGAL E TRAMITACIÓN DO ESTUDO DE DETALLE.

3. PLANOS.

PLANOS DE INFORMACIÓN.

Plano I.01. SITUACIÓN DA PARCELA DO CEIP RAMÓN DE LA SAGRA.
ÁMBITO DO ESTUDO DE DETALLE.

Plano I.02. VOLUMES DE EDIFICACIÓN EXISTENTES NA PARCELA.
IDENTIFICACIÓN DE ALIÑACIÓNS E RASANTES.

Plano I.03. PXOM 2013. O6 ZONIFICACIÓN.

Plano I.04. PXOM 2013. G1 XESTIÓN SOLO URBANO.

Plano I.05. SERVIDUMES E AFECCIÓNS SOBRE A PARCELA.

Plano I.06. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA SOBRE A PARCELA.

PLANOS DE ORDENACIÓN.

Plano O.01. Ordenación de volumes proposta. Planta

Plano O.02. Ordenación de volumes proposta. Alzados.

Plano O.03. Ordenación de volumes proposta. Servidumes e afeccións aeronáuticas.

A Coruña, maio de 2018

A arquitecta de Planeamento

Carmen Cid Castro

O xefe do Dpto. de Planeamento,

Oscar Luis Peña Sánchez.

O xefe do Servizo de Planeamento e Xestión

Juan Carlos Prado del Valle.

Aprobado inicialmente por la
Junta de Gobierno Local en
sesión de... 18 MAY 2018
Certifico:
El Secretario,

Aprobado definitivamente por el
Pleno Municipal en sesión de
. 8 OCT 2018
Certifico:
El Secretario, pd.

Aprobado definitivamente por el
Pleno Municipal en sesión de

. 8 OCT 2018

Certifico:
El Secretario, pd.

1. MEMORIA XUSTIFICATIVA.

1.1. PROMOTOR E OBXECTO DO ESTUDO DE DETALLE

O estudo de detalle, expediente 631/2018/43 (EDD-1/18), é promovido polo Servizo de Edificación do Concello de A Coruña e redactado polo Departamento de Planeamento.

O obxecto do documento é a realización dunha ordenación de volumes nunha zona contigua á edificación existente, sen edificar, da parcela do CEIP Ramón de la Sagra, que permita a ampliación dun volume da edificación que se utiliza como comedor, co obxecto de ampliar este.

O estudo de detalle inclúe unhas condicións estéticas que terá que cumprir a construción de ampliación prevista no presente documento.

1.2. ÁMBITO DO ESTUDO DE DETALLE.

O ámbito do estudo de detalle é a parcela catastral 8396701NH4989N0001EJ, sita na Ronda Camilo José Cela nº 4, cunha superficie total de 7.957 m²_s, segundo Catastro, e 7.981,91 m² segundo medición realizada sobre a cartografía municipal do PXOM, e reflectida no plano I.01 "ámbito do Estudio de Detalle". A parcela ten as súas catro frontes cara a viarios públicos, de xeito que existe unha diferenza de cota substancial entre a fronte este e a oeste, que se resolve cun talud na Rolda de Camino José Cela, e que deixa o resto da parcela case plana, situando nela as distintas volumetrías e as zonas deportivas, axardinadas e de xogos.

A parcela está edificada con varios volumes de distinta altura. Unha volumetría singular con disposición en espina de peixe (volume A), que consta de tres plantas e 2.004 m²c, ao que se lle engade ao sureste un pequeno volume cuadrangular (volume B) de planta baixa e 347 m²c, e ao sur un volume rectangular (volume C) de planta baixa e 576 m²c, todos eles con uso docente; e na zona noreste da parcela e acaroadado ao volume A, dispónse un volume rectangular de planta baixa destinado a pavillón deportivo e 1.605 m²c. Todas as medicións de acordo co Catastro.

O resto da parcela está sen edificar e úsase como espazo deportivo, axardinado e de xogos do centro educativo.

Aprobado inicialmente por la
Junta de Gobierno Local en
sesión de... 18 MAI 2018
Certifico:
El Secretario,

8 OCT 2018

Certifico:
El Secretario, pd.

1.3. PLANEAMIENTO VIXENTE. AFECCIÓNS SECTORIAIS.

1.3.1. Condicións de Planeamento sobre a parcela.

O Concello de A Coruña conta cun Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado definitivamente pola Orde do 25 de febreiro de 2013, ditada polo Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia (DOG nº 48, do 8 de marzo de 2013; BOP nº 129, do 9 de xullo de 2013).

O ámbito obxecto da modificación puntual está clasificado polo PXOM de 2013 vixente como solo urbano consolidado, coa cualificación urbanística de equipamento educativo de titularidade pública "ED (Pb)".

A anterior cualificación urbanística supón que a parcela está suxeita ao cumprimento das condicións reguladas no artigo 5.2.6.1. Clase dotacional de equipamento, e artigo 7.2.8. Norma Zonal 8. EQUIPAMENTOS, das Normas Urbanísticas do PXOM/13, segundo a redacción dada pola MPX-3/15, aprobada definitivamente polo Pleno municipal de data 8 de maio de 2017 (BOP núm. 129, do 10 de xullo).

O artigo 5.2.6.1. define e clasifica os usos dotacionais, e regula as condicións de uso que deben cumprir as parcelas e edificios de uso dotacional. Teñen incidencia na conformación do edificio e urbanización interior da parcela.

O artigo 7.2.8. **NORMA ZONAL 8. EQUIPAMENTOS** determina as condicións de aproveitamento, tipolóxicas e de implantación dos equipamentos.

En cumprimento do disposto no apartado 4.- Condicións da edificación do anterior artigo, a ordenación volumétrica das parcelas de equipamento, fixarase mediante a tramitación dun estudo de detalle.

Ao tratarse dun equipamento de titularidade pública, a regulación da edificación que se constrúa sobre a parcela virá dada polo contido dos apartados 4.1.- Condicións comúns, e 4.3.- Equipamentos públicos.

No apartado 4.3. deste artigo establecece a seguinte determinación sobre condicións tipolóxicas e de implantación:

"Los equipamientos y dotaciones se adaptarán tipológicamente a la ordenación de la zona dónde se encuadran y mantendrán condiciones de composición urbanística

Aprobado inicialmente por la
Junta de Gobierno Local en
sesión de... 2018
Certifico:
El Secretario,

ESTUDIO DE DETALLE PARA A ORDENACIÓN DE
VOLUMENES MAI. O.E.I.P. RAMÓN DE LA SAGRA. MAIO

acordes con la misma, respetando y manteniendo las alineaciones de su manzana y colindantes. El resto de los parámetros urbanísticos son libres. No obstante, se podrá adaptar las condiciones de la edificación, estándares y programas correspondientes a su legislación específica, mediante la redacción de un Estudio de Detalle”.

Aprobado definitivamente por el
Pleno Municipal en sesión de

. 8 OCT 2018

Certifico:

El Sr. [Firma]

1.3.2. Afecciones Aeronáuticas.

A totalidade da parcela está incluída na proxección horizontal da superficie cónica exterior das servidumes aeronáuticas do aeroporto de A Coruña (cotas 195 a 210), polo que as actuacións sobre esta deberán ter en conta a regulación contida na Lei 48/1960, do 21 de xullo, sobre Navegación Aérea e no Real Decreto 297/2013, do 26 de abril, polo que se modifica o Decreto 584/1972, do 24 de febreiro, de Servidumes Aeronáuticas.

As servidumes aeronáuticas son as resultantes da aplicación do Real Decreto 374/1996, do 23 de febreiro, polo que se modifican as servidumes aeronáuticas establecidas no aeroporto de A Coruña (B.O.E. nº 64, do 14 de marzo).

As afeccións reflíctense no plano I.

PARCELA, incluído ao final do documento.

As superficies limitadoras das servidumes aeronáuticas anteditas, que afectan a dito ámbito, determinan as alturas (respecto do nivel do mar) que non debe exceder ningunha construción (incluídos todos os seus elementos como antenas, pararraios, chemineas, equipos de aire acondicionado, caixas de aparellos elevadores, carteis, remates decorativos, etc), modificacións do terreo ou obxecto fixo (postes, antenas, aeroxeneradores incluídas as súas pas, carteis, etc.), así como o gálibo de viario ou vía férrea.

De conformidade co antedito, a execución de calquera construción, instalación (postes, antenas, aeroxeneradores – incluídas as pas –, medios necesarios para a construción (incluídos os guindastes de construción e semellantes)) ou plantación, requirirá acordo favorábel previo da Axencia Estatal de Seguridade Aérea (AESA), consonte aos artigos 30 e 31 do Decreto 584/72 na súa actual redacción.

Dilixencia que se estende para facer constar que esta páxina substitúe á aprobada inicialmente pola Xunta de Goberno Local do 18.05.2018, en cumprimento do informe da Dirección Xeral de Aviación Civil do 06.09.18.
A Coruña, 25.09.2018
Xefe do Departamento de Planeamento



1.3.3. Afeccións lei do Ruído.

De conformidade co disposto na Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído, e no Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a lei anterior, en cumprimento do regulado no artigo 5. Delimitación dos distintos tipos de áreas acústicas, incorpórase no documento, o plano I.06. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA SOBRE A PARCELA, que reflicte os límites sonoros máximos admisíbeis por zonas, establecidos no documento do PXOM/13.

1.3.4. Incidencia sobre os instrumentos de ordenación do territorio.


Considerando que o ámbito e alcance da proposta afecta unicamente á ordenación pormenorizada de solo urbano consolidado e tratándose de obxectivos de ordenación que resolven e potencian a cohesión social da poboación, considérase que non existe incidencia negativa que precise de xustificación en relación ás determinacións das Directrices de Ordenación do Territorio nin do Plan de Ordenación do Litoral de Galicia.

1.4. ORDENACIÓN DE VOLUMES PROPOSTA.

Tal e como se relatou no apartado 1.2. do estudo de detalle, sobre a parcela na actualidade hai construídos varios volumes destinados a centro de ensino, e outro mais a pavillón polideportivo; indicados nos planos de información urbanística I.02. VOLUMES DE EDIFICACIÓN EXISTENTES NA PARCELA. IDENTIFICACIÓN DE ALIÑACIÓNS E RASANTES..

De conformidade coas necesidades manifestadas polo Servizo de Edificación do Concello, a maiores das construcións anteriores, cumpre realizar unha ampliación do comedor existente en unha superficie de 33,50 m², de xeito que o volume C actual pase a ter unha forma completamente rectangular de 609,50 m²c, de planta baixa, unificando a cuberta e mantendo a altura, conformada a dúas augas.

O artigo 7.2.8. Norma Zonal de Equipamentos das NN.UU. do PXOM/13, no seu apartado 4.3. Equipamentos públicos, indica que os equipamentos e dotacións se adaptarán tipoloxicamente á ordenación da zona na que se insiren e manterán as condicións de composición urbanística acordes con esta, respectando e mantendo as aliñacións da súa mazá e lindeiras. O resto dos parámetros urbanísticos son libres.



. 8 OCT 2018

Certifico:
El Secretario, pd.

Non obstante o anterior, poderanse adaptar as condicións de edificación, estándares e programas a súa lexislación específica, mediante a redacción dun estudo de detalle.

En cumprimento do anterior, o estudo de detalle recoñece os volumes de edificación existentes na parcela (centro escolar e polideportivo), proponendo ademais a definición dunha área de ampliación da edificación de 33,50 m² de superficie, no espazo libre da parcela acaroado ao volume C cara o oeste, tal e como se grafía no plano O.01. ORDENACIÓN DE VOLUMES PROPOSTA. PLANTA.

As previsións de ordenación de volumes sobre a parcela recóllense nos planos O.01. ORDENACIÓN DE VOLUMES PROPOSTA. PLANTA; O.02. ORDENACIÓN DE VOLUMES PROPOSTA. ALZADOS; e, O.03. ORDENACIÓN DE VOLUMES PROPOSTA. SECCIÓN.

As anteriores determinacións compren coas determinacións esixidas para os estudos de detalle no artigo 198.2, do Decreto 143/2016, do regulamento da Lei do Solo de Galicia, xa que:

- a) Non altera o destino urbanístico do solo (artigo 79.2.a) da LSG), mantendo a clasificación e cualificación urbanística da parcela obxecto do documento.
- b) Non incrementa o aproveitamento urbanístico (artigo 79.2.b) da LSG), da parcela, xa que para os equipamentos públicos o PXOM/13 establece que os parámetros urbanísticos son libres.
- c) No ámbito do estudo de detalle non hai superficies destinadas a viais, espazos libres, polo que non se ven afectadas. Ademais non reduce as dotacións públicas (artigo 79.2.c) da LSG), entendendo por estas os equipamentos públicos.
- d) Non se prevé a apertura de vías de uso público (artigo 79.2.d) da LSG).
- e) Non se aumenta a ocupación do solo, as alturas máximas edificables ou a intensidade de uso (artigo 79.2.e) da LSG), xa que para os equipamentos públicos o PXOM/13 establece que os parámetros urbanísticos son libres.
- f) Non parcela o solo (artigo 79.2.f) da LSG).
- g) O estudo de detalle ten en conta as determinacións esixidas nos Titulos V e VI, do PXOM/13, sobre Condicións xerais dos usos e Condicións xerais da edificación,

Aprobado inicialmente por la
Junta de Gobierno Local en
sesión de 08 MAY 2018
Certifico:
El Secretario,

ESTUDIO DE DETALLE PARA A ORDENACION DE
VOLUMES PROPOSTA. C.E.I.P. RAMÓN DE LA SAGRA MAIO

respectivamente, e non infrinxen as limitacións que lles impoñe o PXOM (artigo 79.2.g) da LSG).

h) O estudo de detalle mantén o uso dotacional público educativo que lle impón o PXOM/13, definindo no apartado 1.5. da Memoria as condicións estéticas e de composición permitidas polo artigo 79.1.c) da LSG, non establecendo ordenanzas para a edificación (artigo 79.2.h) da LSG).

Aprobado definitivamente por el
Pleno Municipal en sesión de

8 OCT 2018

Certifico:
El Secretario, pd.

1.5. DOTACIÓN DE APARCAMIENTO NECESARIA.

De conformidade co disposto no apartado 4 do artigo 5.2.6.1.- Clase dotacional de equipamento, das NN.UU. do PXOM/13, todos os equipamentos disporán, como mínimo, dunha praza de aparcadoiro para vehículos automóbil por cada 100 m² edificábeis.

Esta dotación sería esixibel para o caso de nova construción, xa que de conformidade co disposto no artigo 5.1.5. das normas urbanísticas do plan, para cambios de uso e titularidade de edificios existentes, non resulta esixibel o cumprimento das dotacións de reserva de aparcadoiro, logo para o caso de mantemento do uso existente non se estará en peor situación que a anterior.


De conformidade coa información que facilita a Oficina Virtual do Catastro inmobiliario, sobre la parcela hai construídos varios edificios coas seguintes superficies:

Centro de ensino 2.927,00 m²_s.

Polideportivo 1.605,00 m²_s.

O que suporía a necesidade de contar con 45 prazas de aparcadoiro. Na actualidade o centro non conta con ningunha praza no interior da parcela debido a que o acceso a cota realízase por vías peonís, existindo unha considerable diferenza de cota dende a única va con acceso rodado, a Rolda de Camilo José Cela, que se resolve cun talud polo que non é posible resolver prazas de aparcadoiro nesta zona. Sen embargo, a Rolda conta con numerosas prazas de aparcadoiro en toda a lonxitude lindeira co centro (aproximadamente 50 prazas), que dan servizo aos usuarios.

Na medida na que o estudo de detalle coa nova construcións proposta na parcela, non xerará un aumento da demanda do número de usuarios, xa que se trata de ampliar o



ESTUDIO DE DETALLE PARA A ORDENACIÓN DE
C.O.E.I.P. RAMÓN DE LA SAGRA, MAIO

comedor para os alumnos existentes, e non de ampliar o centro de ensino ou prazas de alumnos, poderanse realizar as actuacións proxectadas sobre a parcela.



1.6. CONDICIÓN DE ESTÉTICA E COMPOSICIÓN.

Aos efectos da regulación das condicións estéticas das construcións sobre as parcelas, distinguírase entre as edificacións existentes e as novas previstas no documento.


Sobre as edificacións e elementos existentes na parcela permitirase todo tipo de actuacións, sempre que respecten as determinacións do título VI, capítulo 8.- Condicións estéticas, das normas urbanísticas do PXOM.

Para os novos elementos que se prevé construír na parcela atenderase a un criterio de unificación co edificio existente denominado volume C, de xeito que manterase a pendente da cuberta e así tamén realizárase cos mesmos materiais de cubrición; manterase a cor na fachada; manterase o ritmo dos ocos, ou propoñerase un que sexa acorde coa composición do alzado existente, mantendo tamén a altura do soleira e do lintel superior dos ocos; manterase o mesmo material de carpintería e despece da mesma, así como o sistema de apertura.

2. MARCO LEGAL E TRAMITACIÓN DO ESTUDO DE DETALLE.

O procedemento de tramitación dos estudos de detalle regúlase no artigo 80 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, e no artigo 194, do Decreto 143, do 22 de setembro, regulamento para o desenvolvemento da lei anterior.

Resultarán tamén de aplicación as determinacións da Lei 48/1960, do 21 de xullo, sobre Navegación Aérea e no Real Decreto 297/2013, do 26 de abril, polo que se modifica o Decreto 584/1972, do 24 de febreiro, de Servidumes Aeronáuticas, ao estar a parcela incluída na proxección horizontal do cono de servidume exterior do aeroporto de Alvedro.



Aprobado definitivamente por el
Pleno Municipal en sesión de
. 8 OCT 2018
Certifico:
El Secretario, pd.

Aprobado inicialmente por la
Junta de Gobierno Local en
sesión de..... 8 MAY 2018
Certifico:
El Secretario,

Aprobado definitivamente por el
Pleno Municipal en sesión de
8 OCT 2018
Certifico:
El Secretario, pd.



PLANOS DE INFORMACIÓN

Aprobado inicialmente por la
Junta de Gobierno Local en
sesión de.....
Certifico: 18 MAY. 2018
El Secretario.

Aprobado definitivamente por el
Pleno Municipal en sesión de
. 8 OCT 2018
Certifico:
El Secretario, pd.

Aprobado inicialmente por la
Junta de Gobierno Local en
sesión de..... 18 MAR. 2018.....
Certifico:
El Secretario,

ESTUDO DE DETALLE PARA A ORDENACIÓN DE
VOLUMES NO C.E.I.P. RAMÓN DE LA SAGRA. MAIO
2018.




Aprobado definitivamente por el
Pleno Municipal en sesión de
8 OCT 2018
Certifico:
El Secretario, pd.

Aprobado inicialmente por la
Junta de Gobierno Local en
sesión de...
Certifico:
El Secretario,

EDD LIMITE ESTUDO DE DETALLE

 Concello da Coruña Área de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda		Departamento Planeamento
ESTUDIO DE DETALLE PARA A ORDENACIÓN DE VOLUMES NA PARCELA DO CEIP RAMÓN DE LA SAGRA (R. CAMILO JOSÉ CELA 4) DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA		
SITUACIÓN DA PARCELA DO CEIP RAMÓN DE LA SAGRA AMBITO DO ESTUDIO DE DETALLE		
ARQUITECTA MUNICIPAL  CARMEN CID	ESCALA: A3 1:1.000 0 5 10 20 m	REFERENCIA: RUD2018021 631/2018/43 - EDD 1/18 DELINEACIÓN RGF ENR AIS JCS JLI DATA: Maio - 2018 FOLLA: PLANO: 1.01



Aprobado definitivamente por el
Pleno Municipal en sesión de
8 OCT 2018
Certifico:
El Secretario, pd.

Aprobado inicialmente por la
Junta de Gobierno Local en
sesión de 18 JUN 2018
Certifico:
El Secretario

EDD LIMITE ESTUDO DE DETALLE

LEENDA DO PXOM2013

- | | | | | | |
|---|----------|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------------------------|
| TÉRMINO MUNICIPAL | POL. A30 | IDENTIFICACIÓN ÁMBITO | ÁREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO | GENERAL LOCAL | ELEMENTO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA |
| DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE | POL. A30 | ÁREA DE REPARTO | ÁREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO (SUELO URBANO NO CONSOLIDADO) | ESPACIOS LIBRES | CONTORNO DE PROTECCIÓN |
| LÍMITE INTERIOR DE LA RIBERA DEL MAR | POL. A30 | SISTEMA GENERAL ADSCRITO | ÁREAS DE PLANEAMIENTO DETALLADO | EQUIPAMENTOS | |
| SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN | POL. A30 | ÁMBITO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES | POLÍGONOS | RED VIARIA | |
| ZONA DE INFLUENCIA | POL. A30 | DISTRITO URBANÍSTICO | ÁREAS DE PLANEAMIENTO REMITIDO | INFRAESTRUCTURAS | |
| SUELO URBANO | POL. A30 | IDENTIFICACIÓN DISTRITO | PLAN ESPECIAL | RED FERROVIARIA | |
| | POL. A30 | IDENTIFICACIÓN ACCIÓN | PLAN ESPECIAL DE TRANSFORMACIÓN | ESPACIOS PORTUARIOS | |
| | POL. A30 | | PLAN ESPECIAL DE MEJORA Y DESARROLLO | | |



Concello da Coruña
Área de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda


Departamento
Planeamento

ESTUDIO DE DETALLE PARA A ORDENACIÓN DE VOLUMES NA PARCELA DO CEIP RAMÓN DE LA SAGRA (R.CAMILO JOSÉ CELA 4)
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

PXOM 2013. G1 GESTIÓN



ARQUITECTA MUNICIPAL
CARMEN CID


N

ESCALA :
A3 1:1000




FOLLA :
PLANO :
1.04

REFERENCIA :
RUD2018021
631/2018/43 - EDD 1/18
DELINEACIÓN
RCF ENR AIS
JCS JLI
DATA :
Maio - 2018



Aprobado definitivamente por el
Pleno Municipal en sesión de
8 OCT 2018
Certifico:
El Secretario, pd.

Aprobado inicialmente por la
Junta de Gobierno Local en
sesión de 8 MAY 2018
Certifico:
El Secretario.


 Concello da Coruña Área de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda		Departamento Planeamento	
PLANO 0.9 "SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS" DO PXOM2013 ÁMBITO CAMINO SANTIAGO Y CANALIZACIÓN RÍO MESOIRO DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA			
SERVIDUMBRES E AFECCIÓNS SOBRE A PARCELA		REFERENCIA: RUD2018021 631/2018/43 - EDD 1/18 DELINEACIÓN RGF ENR AIS JCS JULI	DATA: Maio - 2018
ARQUITECTA MUNICIPAL  CARMEN CID	ESCALA: A3 1:1000 	FOLLA:	PLANO: 1.05


- | | | | |
|---|--|--|--|
|  EDD LIMITE ESTUDO DE DETALLE | SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS |  SUPERFICIE CÓNICA | AFECCIÓNS PATRIMONIO |
|  AFECCIÓNS AUGAS TRAZADO SOTERRRADO DO RÍO MONELOS |  SUPERFICIE HORIZONTAL |  TRAZADO DO CAMIÑO DE SANTIAGO INGLÉS |  TERRITORIO HISTÓRICO DO CAMIÑO DE SANTIAGO |
| |  ÁMBITO DE VULNERACIÓN POR EL TERRENO |  FRANXA LATERAL A 3m | |

Aprobado definitivamente por el
Pleno Municipal en sesión de
8 OCT 2018
Certifico:
El Secretario, pd.


PLANOS DE ORDENACIÓN

Aprobado inicialmente por la
Junta de Gobierno Local en
sesión de 8 MAI. 2018
Certifico:
El Secretario,







ALZADO 1.



ALZADO 2.




ALZADO 3.




ALZADO 4.


Aprobado definitivamente por el
Pleno Municipal en sesión de
8 OCT 2018
Certifico:
El Secretario, pd.

Aprobado inicialmente por la
Junta de Gobierno Local en
sesión de... 8 MAI. 2018
Certifico:
El Secretario,




 Concello da Coruña Área de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda		Departamento Planeamento	
ESTUDIO DE DETALLE PARA A ORDENACIÓN DE VOLUMES NA PARCELA DO CEIP S. FCO. JAVIER (RONDA OUTEIRO 70)		REFERENCIA : RUD2018021	
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA		631/2018/43 - EDD 1/18 DELINEACIÓN RGF ENR AIS JCS JLI	
ORDENACIÓN DE VOLUMES PROPOSTA. ALZADOS		DATA : Marzo - 2018	
ARQUITECTA MUNICIPAL  CARMEN CID	ESCALA : A3 1:500 	FOLLA : PLANO :	0.02

SUPERFICIE CÓNICA EXTERIOR DAS SERVIDUMES AERONÁUTICAS



Aprobado definitivamente por el
Pleno Municipal en sesión de
8 OCT 2018
Certifico:
El Secretario, pd.

SECCIÓN PERPENDICULAR AS SERVIDUME AERONÁUTICA



Aprobado inicialmente por la
Junta de Gobierno Local en
sesión de... 8 MAI. 2018
Certifico:
El Secretario,

 Concello da Coruña Área de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda		Departamento Planeamento	
PLANO 0.9 "SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS" DO PXOM2013 DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA		REFERENCIA : RUD2018021 631/2018/43 - EDD 1/18 DELINEACIÓN RCF ENR AIS JCS JLI	
SERVIDUMES E AFECCIÓNS SOBRE A PARCELA		DATA : Maio - 2018	
ARQUITECTA MUNICIPAL  CARMEN CID		ESCALA : A3 1:500 	FOLL : PLANO : 0.03